

CRL

CONSTRUCTION



Le soin de la finition !

Châssis
porte-conteneur



A la
carte !

www.crl-construction.be

Construction de châssis porte-conteneur avec système neuf ou d'occasion révisé (vérin/distributeur) suivant demande de 8 à 25 tonnes (plusieurs marques proposées).

Ces constructions se réalisent à la carte, ainsi vous disposez d'une multitude de possibilités.

Equipement standard :

- Boggie, carré de 150/16, 10 axes, frein de 410/180, 3 lames paraboliques, montage en surbaissé.
- Freinage hydraulique.
- Châssis d'une longueur allant jusque 6m50.
- Timon à suspension hydraulique sur boules d'azote, œillet boulonné soit : fixe, tournant ou à boule.
- Vérins stabilisateurs d'essieux.
- Réservoir d'huile d'une capacité de 180L, avec filtre en retour de 1''1/2.
- Pompe à piston coudée.
- Cardan grand angle.
- Commande de l'appareil en cabine.
- Attache AR.
- Béquille hydraulique et pompe à main.
- Eclairage conforme, pare-choc, pare-cycle, gyrophare
- Couleur au choix.

Equipement en option :

- Boggie à lames en paquet classique, plusieurs marques d'essieux sont proposées.
- Essieu arrière directionnel suiveur ou forcé.
- Essieux à suspension pneumatique ou hydraulique.
- Freinage pneumatique ou mixte.
- Vérin de 3ème point anti-cabrage.
- Distributeur à commande électro-pneumatique ou électro-hydraulique.
- Pare-choc hydraulique.
- Garde-boues demi-lune.
- Coffre de rangement en PVC.
- Pneus au choix.

